

台灣金聯資產管理股份有限公司工程報價單

工程名稱：台東知本A棟飯店- 游泳池含圍牆工程

日期： 年 月 日

工程地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

項次	名稱及規格	單位	數量	單價	總價	小計/備註
1	圍牆放樣	式	1			
2	圍牆植筋	式	1			
3	3號鋼筋	噸	11			含工帶料 全部
8	圍牆RC280	立方	140			含工帶料 全部
9	圍牆RC140	立方	20			含工帶料 全部
10	模板	平方	1,093			含工帶料 全部
11	圍牆水泥砂漿打底	平方	1,093			含工帶料 水泥 砂
12	圍牆珉石子	平方	1,093			含工帶料 水泥 砂(業主提供珉石子)
13	圍牆鋁板造形	M	166			含工帶料 水泥 砂
14	游泳池放樣	式	1			
15	4號鋼筋	公斤	80,468			游泳池、深水池、浴室、更衣室、地板(全部結構)
16	RC280	立方	236			游泳池、深水池、浴室、更衣室、地板(全部結構)
17	RC210	立方	510			游泳池、深水池、浴室、更衣室、地板(全部結構)
18	RC140	立方	30			游泳池、深水池、浴室、更衣室、地板(全部結構)
19	模板	平方	2,345			
20	開挖回填、本實運棄	式	1			
21	貼磁磚	平方	2,363			含工帶料(業主提供磁磚)
22	水泥砂漿打底	平方	2,363			含工帶料
23	珉石子	平方	264			含工帶料(業主提供珉石子)
24	玻璃門	座	9			含工帶料
25	排水溝	式	1			
26	鍍鋅隔柵版	式	1			
27	幫浦車澆置	式	1			
	小計					
	總計					
	5%營業稅					
	合計					

備註：

- 一、本報價單數量僅供參考，以現場實際尺寸為施作基準，承包廠商應勘測現場並評估之。
- 二、決標後除有變更原因外，承包商不得藉故推諉或作加價之要求。
- 三、需依勞委會制定之相關「勞工安全衛生設施規則」、「營造安全衛生設施標準」規定施工。
- 四、如遇颱風期間需加強相關安全維護。
- 五、所需材料如鋼筋、植筋劑(HIL TI RE500化學植筋劑)、RC混泥土等...需附原廠出廠證明，測試報告相關證明及品質保證書之相關文件。
- 六、本工程施作需依據本台灣金聯公司102.05.17公告所附之圖說。

報價廠商：