

南亞塑膠地磚 施工規範

一、材料規範：

(一)規格說明：

- 1.品名：塑膠地磚
- 2.材質：聚氯乙烯透心地磚
- 3.尺寸：2.0m m *1 尺*1 尺

二、施工注意事項：

- (一)鋪設地磚應先將地面處理平坦乾淨、乾燥、避免起砂，以免地磚鋪貼後易發生弊病，然後通過中心點測出中心線。
- (二)沿基準線向四周延伸塗佈南亞感壓地膠，每坪塗佈約0.4kg，塗佈約10~15分鐘後以手指輕輕接觸膠合劑，感覺黏度增強時，即為鋪設地磚之良好時機。
- (三)鋪設完成後，若有部分感壓膠由間隙滲出去，未乾燥前，可用濕布輕輕擦拭，完成後用小型滾壓輪，滾壓一次，最後打蠟以增加光滑美觀目的。
- (四)地面以木材水分計(LignomatHT-100)測試，含水率在40%以下可以施工40~50% 需要試鋪小面積，確認後再施工，超過60%時不可施工。
- (五)塗佈地膠時，應使用新細齒刮刀(FIG A)齒口*1M M，齒峰1M M，齒距2M M之刮板施工。
- (六)地磚之鋪設應以花紋同向鋪設為宜。
- (七)地磚鋪設後以滾壓輪(載重60公斤以上)確實滾壓，發生局部唇口現象，應以噴燈及腳踏方式處理，使可與地面完全接著。
- (八)水性腊在塗佈後約20分鐘就會乾，乾燥以前不可在上面行走或放置東西，腊乾以後可以再上第二次腊。
- (九)請使用新細齒刮刀及南亞感壓地膠，可改善地面刮刀痕浮現及節省地膠用量。

三、完工與防護：

- (一)施作完畢應清除所有多餘材料及所有污點。
- (二)定時使用有旋轉刷之吸塵器吸塵即可。

PVC 木紋地磚 施工規範

一、材料規範：

(一)規格說明：

1. 品名：PVC 木紋地磚
1. 厚度：3.0 mm ± 0.15 mm
2. 材質：PVC 塑膠，CaCO₃ 碳酸鈣，少許安定劑、滑劑
3. 耐磨層：PVC-0.3MM 表面層+奈米塗料（塗料主體為 UV 塗料：包含有氧化銀.氧化鋅.氧化鋁.....）

二、施工：

(一)承包商於施工前須送審下列資料，經設計單位及業主核可後，方可施工。

1. 20cm*20cm 樣品 2 塊。
2. 符合上述物性之規範報告

(二)施工前承包商應檢查及確定地坪乾燥、平整、無砂塵、無油垢等，如有裂縫、破損應用樹脂砂漿補平。

(三)根據核可之施工說明書，地坪應先乾燥至含水率不超過 2.5%、施工最低溫度不低於攝氏 12 度，建築物中最高溫不得高於攝氏 36 度，才可施工。

(四)PVC 地板磚進入施工現場靜置 12 小時之後，正式開始鋪設。

鋪設時，第一片地板的定位至關重要，如稍有偏差，鋪到後面就有很大的誤差。第一片的準確位置應在所畫中心線的垂直交點處，且地板兩邊必須精確對準垂直中心線的垂直交點處，黏牢壓實，之後再向外鋪設。

(五)鋪設時，鋪設人員應踏上鋪好的地板上面未鋪設方向，片與片嚴格對齊，儘量做到沒有縫隙。定位後，以橡膠錘敲擊壓實，片與片壓平準確無誤後，再繼續向下進行。如需修正，把握在一小時之內。

(六)中心部位整片 PVC 地板磚均已完全鋪下之後，就往往會出現在邊緣四周須要切邊的狀況。

(七)切邊方法：用一片完全相同的地板準確置放於最邊緣鋪好的一片地板上，再用另一片緊靠牆邊，對邊壓在重疊的地板上，沿邊緣用鉛筆畫一條線，再以美工刀沿線切下就可以得到所需大小的切片。之後切片沿牆邊鋪設，注意，是鋪上去而不是擠進去的。

(八)鋪設時須壓實，黏牢牆邊不宜過緊，約 1mm 的縫以上方法同樣實用於牆角、圓柱、斜邊的施工。

(九)鋪設後使用滾輪滾壓以確保接著劑能完全黏貼於地面，在接著劑產生作用時，請在接縫處放一些重物等壓著。鋪設後至少 16-24 小時內避免在地板上走動。

三、清潔與維護：

(一)在施工完成後至少需經過 72 小時，等接著劑完全凝固之後，才能作初次的清潔工作。

(二)可用中性地板清潔劑刷洗，平時可用濕拖把清潔。

方塊地毯 施工規範

一、材料規範：

(一)規格說明：

- 1.品名：方塊地毯
- 2.材質：平圈絨毛(Level Loop)
- 3.絨毛成分：100% PP
- 4.染色方式：原液染色(Solution dyed)
- 4.絨毛高度：3.5m m±0.5m m
- 5.絨毛重量：每平方米 550g±5%
- 6.針距：每一英吋 10 針(1/10 inch)
- 7.總高度：6.5m m±0.5m m
- 8.底層結構：瀝青無紡布隔音軟底(BITUM EN)
- 9.尺寸：50cm *50cm

(二) 雜項材料：黏膠、壓邊材料等雜項材料，由地毯製造商建議。

二.施作及施工前之準備工作：

- (一)鋪設地毯工作開始前，須先將地上垃圾、雜物、渣粒、灰塵徹底清掃乾淨後再行施工，如發現地坪上有凹低洞孔缺陷應先予修補完善並待乾透後再行施工。
- (二)地毯之鋪設應儘量減少拼接鋪設，承包商應繪製地毯拼裝位置圖，報請建築師核定，才可施工。
- (三)地毯顏色花式一經指定採用，應力求一致，不得有深淺不勻之弊。
- (四)鋪設工作逐漸完成，應即將剩餘廢物撿除清理乾淨並將鋪設部份門窗關閉，以防雨水、灰塵侵入，且應特別注意不得遺留煙蒂等火種。
- (五)鋪設地毯部份與其他不同飾面材料地面銜接處，應加釘鋁條或圖示規定之材料收邊。

三、施工：

- (一)一般情況，方塊地毯無須粘膠貼放，但爲了避免可能發生之移動，通常以每隔4~6片點膠固定爲原則。
- (二)若在表面較滑及四邊周圍或主要重步區域，每一片地毯均需上膠。點膠時以"點狀"或"格子"(交叉柵狀)方式在地面爲之，然後在地毯上施加壓力使它與地面貼合。
- (三)在經常承受重壓磨的定點或旋轉或可能發生機械性重壓磨負載時，需在地面上全面上膠。

四、完工與防護：

- (一)施作完畢應清除所有多餘材料及所有污點。
- (二)定時使用有旋轉刷之吸塵器吸塵即可。

滿鋪地毯 施工規範

一、一般規定：

- (一)經核定的地毯材料，須送本單位核認後，方可施工。
- (二)地毯內鋪設之材料波浪型乳膠襯墊及固定之釘條，均不得污損零亂。
- (三)廠商須為其本身工作及其他有關或鄰近之物品準備保護物，以便於鋪設工程中，用以防護各部份相關鄰近設備（施）避免破壞污損。
- (四)本工程採用**美式施工法**。

二、材料規範：

(一)規格說明：

1. 品名：尼龍高清印花毯
2. 材質：彎頭紗(開絨)
3. 絨毛成分：100% 尼龍
4. 絨毛高度：7mm
5. 絨毛重量：1000g/m²
6. 針距：1/10"
7. 一層底布：100% PP 編織布
8. 二次底布：Action Back
9. 絨毛總重量：2100g/m²

施工加波浪海綿

(二)施工前應於鋪設地毯的整個區域四周先行釘上排釘，釘排與牆壁距離 5mm-6mm 固定釘尖應向牆面，並於全部完成後仔細檢查是否釘牢。

(三)本工程所鋪設之地毯材料，依本工程所指定之規範及施工範圍辦理，惟應織理細密，無硬結毛球或組織鬆脫等現象。

(四)地毯下均另鋪 8mm 厚度進口波浪型乳膠襯墊，將波浪海棉緊鋪滿於釘排範圍內，波浪海棉之網面必須向上，並用膠帶將波浪海棉接合處貼緊。(本施工法不使用任何膠劑於地面上或海棉上)。

(五)美式施工法不使用任何膠劑於地面或海綿上。

(六)廠商需提具地毯防焰證明文件及防焰標示牌。

(七)地毯施作須表面平整，內部貼實，表面無鬆弛、皺紋。

(八)廠商須配合本單位施工時間。

四、鋪設地毯：

裁切完成之地毯須依方向(有圖之地毯應對花對紋)依次對齊，兩幅地毯之接縫使用熱溶膠帶將之黏合成一整塊(無論幾幅地毯黏合後成爲一整片)地毯黏合後再以伸長校正器將地毯拉平緊貼於海棉上，同時將地毯郭鉤再釘排上固定之。

五、牆面接縫：

將多餘之地毯切除，並將地毯邊端塞入釘排與牆面之空隙內將邊端向下壓緊。

六、完工與防護：

- (一) 廠商於完工後應將現場所留下廢料應依據廢棄物清理法之規定合法運棄處理。
- (二) 未完成工程驗收移交前，其保固責任由廠商自行負責。

七、驗收：

- (一) 地毯鋪設完成，應即全部加以檢查，凡有浮鬆現象或接縫脫毛等缺點，廠商應以適當方法加以調整，使用吸塵機具將地毯表面毛線碎屑清除乾淨。
- (二) 廠商須俟承攬所有工程完工後，甲方擇期辦理驗收。