

工程名稱：力寶股份有限公司 集合住宅新建工程

工程地點：台北市中山區新生北路二段15巷4號及6號1~7樓

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Amount	Remarks
一	配電箱設備工程					
(一)	MP PANEL【3 ϕ 4W 380/220V 25KA 60HZ】(既設)					
	盤內線路整理檢查測試	式	1			
(二)	PS1, PS2 PANEL【3 ϕ 4W 380/220V 15KA 60HZ】(既設拆除更新)					
	CASE:(依現場需求尺寸製作) t:2.0mm SS41烤漆	座	2			
	NFB 3P 50AF 20AT 380V 10KA	只	2			士林, 東元, 伍菱
	ELCB 3P 50AF 15AT 10KA/380V 0.1sec 30mA	只	4			士林, 東元, 伍菱
	MS 3 ϕ 220V 3HP	只	4			士林, 東元, 伍菱
	自動交互運轉電驛	只	2			OMRON, PANASONIC, ANV
	液面控制器-浮球開關	只	2			OMRON, PANASONIC, ANV
	PBL 22 ϕ 1a1b (抗干擾直接式LED燈)	只	8			
	D-FUSE 4A (W/BASE)	只	4			專業廠
	AUX-RY 4a4b COIL:220V W/BASE	只	4			OMRON, PANASONIC, TECO
	CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	2			
	盤內另料, ABS銘牌, 迴路標示及單線圖說	式	2			
	原廠裝配工資	式	2			
(三)	PK PANEL【3 ϕ 4W 380/220V 15KA 60HZ】(既設拆除更新)					
	CASE:(依現場需求尺寸製作) t:2.0mm SS41烤漆	座	1			
	NFB 3P 225AF 125AT 380V 15KA	只	2			士林, 東元, 伍菱
	NFB 3P 100AF 30AT 380V 15KA	只	1			士林, 東元, 伍菱
	NFB 3P 100AF 20AT 380V 15KA	只	1			士林, 東元, 伍菱
	NFB 2P 50AF 20AT 220V 15KA	只	1			士林, 東元, 伍菱
	NFB 2P 50AF 15AT 220V 15KA	只	3			士林, 東元, 伍菱
	ELCB 2P 50AF 15AT 15KA/380V 0.1sec 30mA	只	1			士林, 東元, 伍菱
	CU BUS BAR 或 PVC WIRE	式	1			
	盤內另料, ABS銘牌, 迴路標示及單線圖說	式	1			
	原廠裝配工資	式	1			
(四)	配電盤雜項費用					
	全棟配電盤及動力設備現場檢驗測試保養及送電啟用	式	1			
	既設廢棄配電盤拆除清理費	式	1			
	吊運費	式	1			
	受電箱整理(含公共電表箱、集中電表箱、電梯盤、室內開關箱等)	式	1			
	合計					

工程名稱：力寶股份有限公司 集合住宅新建工程

工程地點：台北市中山區新生北路二段15巷4號及6號1~7樓

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Amount	Remarks
二	幹線設備工程					
(一)	KWH-MP至MP盤間電源線路重配					
1	PVC 電線 600V, 50mm ²	M	30			太平洋, 華新麗華, 伸泰
2	PVC 電線 600V, 150mm ²	M	240			太平洋, 華新麗華, 伸泰
3	配線另料	式	1			
(二)	MP<->ATS<->MP盤間電源線路重配					
1	PVC 電線 600V, 50mm ²	M	6			太平洋, 華新麗華, 伸泰
2	PVC 電線 600V, 150mm ²	M	48			太平洋, 華新麗華, 伸泰
3	防火電纜 50° (840°C)	M	6			太平洋, 華新麗華, 伸泰
4	防火電纜 150° (840°C)	M	24			太平洋, 華新麗華, 伸泰
5	配線另料	式	1			
(三)	各層公共電燈					
1	1~7樓各2個	組	14			(含線)
2	燈泡 (B2~7F、RF、R2梯間各2個)	個	22			
3	電燈開關	只	32			
4	線路整理	式	1			
(四)	按裝工資	式	1			
	合 計					
三	發電機設備工程					
1	柴油引擎發電機設備大保養	台	1			
2	電池更換	組	1			
3	試車及調整	式	1			
	合 計					

工程名稱：力寶股份有限公司 集合住宅新建工程

工程地點：台北市中山區新生北路二段15巷4號及6號1~7樓

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Amount	Remarks
一	電信設備工程					
(一)	C型端子板100C(使用既有MDF架)	只	1			符合電信局規格
(二)	電信主配線箱 B-23 (38Wx40Hx10D)CM	只	9			符合電信局規格
	C型端子板10C	只	9			
	1組2孔AC插座	組	9			
(三)	電信宅內配線箱 B-33 (48Wx45Hx10D)CM	只	8			符合電信局規格
	C型端子板10C	只	8			符合電信局規格
	8 port hub	只	8			
	2 分配器	組	8			
	1 組 2 孔AC插座	組	8			
(四)	電視配線箱 (48Wx45Hx10D)CM	只	8			
	四分配器	只	8			
	中繼增幅放大器	只	2			
	含1組2孔AC插座	組	8			
(二)	插座					
1	埋入式電信插座(含面板)	只	8			W6-41H
2	埋入式網路插座(含面板)	只	16			W8-41H
3	埋入式電視插座(含面板)	只	8			U/V/BS, 75Ω
4	四角 BOX T:2.0mm	只	25			鐵製品
(三)	PVC管					
1	PVC 電管(標稱20mm)	M	450			E20
2	PVC 電管(標稱28mm)	M	161			E28
3	PVC 電管(標稱52mm)	M	150			W50
4	配管另料	式	1			
(四)	接地線					
1	PVC 電線 600V, 14mm ²	M	85			
2	PVC 電線 600V, 60mm ²	M	35			
3	配線另料	式	1			
(五)	屋內電纜					
1	屋內電纜 CAT. 5e	M	466			
2	屋內電纜 0.5- 4P-PE-PVC	M	168			
4	屋內電纜 0.5- 10P-PE-PVC	M	166			
5	屋內電纜 0.5-100P-PE-PVC	M	50			
6	寬頻電纜 5C-2V	M	170			
7	寬頻電纜 7C-2V	M	50			
8	配線另料	式	1			
(六)	天線設備					

工程名稱：力寶股份有限公司 集合住宅新建工程

工程地點：台北市中山區新生北路二段15巷4號及6號1~7樓

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Amount	Remarks
1	不鏽鋼固定架 2M t:2.0	支	1			
2	DTV 20節不鏽鋼天線(數位、UHF/VHF)	只	1			
3	FM 不鏽鋼7列天線	只	1			
4	數位寬頻處理器	只	1			
(七)	接地端子箱鐵板製烤漆(40Wx35Hx15D) x 2.0mm	式	1			符合電信局規格
	(含接地端子.測試端子.銅棒.電力系統及設備接地)					
(八)	配管吊架及固定架	式	1			
(九)	打鑿修補含防裂網	式	1			
(十)	零星器材消耗品	式	1			
(十一)	防火填塞	式	1			
(十二)	工資	式	1			
	小計					
二	避雷針及電力系統接地設備工程					
(一)	避雷針固定座 H:2M	只	1			
(二)	放電式避雷針 R<43M	組	1			
(三)	RC 基礎座 2000PSI	座	1			
(四)	接地線					
1	PVC 電線 600V, 14mm ²	M	30			
2	PVC 電線 600V, 100mm ²	M	140			
3	配線另料	式	1			
(五)	PVC管					
1	PVC 電管(標稱28mm)	M	130			
2	配管另料	式	1			
(六)	接地端子箱鐵板製烤漆(40Wx35Hx15D) x 2.0mm	套	1			符合電信局規格
	(含接地端子.測試端子.銅棒.電力系統及設備接地)					
(七)	打鑿修補含防裂網	式	1			
(八)	零星器材消耗品	式	1			
(九)	工資	式	1			
	小計					

工程名稱：力寶股份有限公司 集合住宅新建工程

工程地點：台北市中山區新生北路二段15巷4號及6號1~7樓

項次	名稱	單位	數量	單價	總價	備註
Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Amount	Remarks
一	給水設備工程					
(一)	泵浦 (檢修保養費)					
1	沉水式全不銹鋼揚水泵浦附不鏽鋼防震軟管 1-1/2" x 40M x 250LPM x 5HP x 3Φ380V	式	1			
(二)	閘閥凡而 (檢修保養費)	式	1			
(三)	逆止凡而 (檢修保養費)	式	1			
(四)	浮球凡而 (給水用)(檢修保養費)	式	1			
(五)	水錘吸收器 (檢修保養費)	式	1			
(六)	滿溢排水管組 (檢修保養費)	式	1			
(七)	3/4" 進排氣閥 (檢修保養費)	式	1			
(八)						
1	各層給水管檢修 (含兩組水龍頭)	層	8			
2	屋頂水錶位整理	式	1			
3	1F總錶位整理	式	1			
4	給水幫浦電源線	式	1			
5	廢水幫浦檢測	組	2			
6	上下水池清洗	組	2			
7	上下水池溢排水管整理	式	2			
8	各層污水排水管幹管測試	式	1			
9	各層雨排測試	層	9			
10	RF雨水管測試	式	1			
	小計					