

**報價單**  
**新北市板橋區雙十路二段健身、商場案-水電、營造、消防工程**

報價廠商		施工地	新北市板橋區雙十路健身中心及商場			
廠商地址		業主名	台灣金聯資產管理股份有限公司			
聯絡電話		聯絡電話	02-25683355#258	傳真	02-25683489	
統一編號		數量	單位	單價	複價	備註
編號 No.	名稱及規格 Description & Specifications	Quantity	Unit	Unit Price	Total	General Remarks

**壹、水電工程**

一	假設及保護工程	1	式			含廢棄物清運
二	B1 MP800A工程					
1	台電受電箱含NFB 800A	1	式			
2	B1 MP盤附NFB 800A	1	式			
3	800A電源外線至B2台電機房管線工程	1	式			含向台電申請及技師簽證費用
三	B1 A/C盤 600A工程					
1	台電受電箱含(NFB 600A1只)	1	式			
2	B1 A/C盤附 (NFB 600A1只)	1	式			
3	A/C盤附600A至B2台電機房管線	1	式			含向台電申請及技師簽證費用
四	B1 機電消防 600A工程*2					
1	台電受電箱含(NFB 600A2只)	2	式			
2	B1機電消防盤附 (NFB 600A2只)	2	式			
3	盤附600A至B2台電機房管線	2	式			含向台電申請及技師簽證費用
五	—F MP 400A工程					
1	台電受電箱(含NFB400A1只)	1	式			
2	—F MP盤附 (NFB 400A1只)	1	式			
3	400A外線至B2台電機房受電箱外線工程	1	式			含向台電申請及技師簽證費用
六	—F MP 300A工程					
1	台電受電箱(含NFB300A1只)	1	式			
2	—F MP盤附(NFB 300A1只)	1	式			
3	300A外線至B2台電機房受電箱管線工程	1	式			含向台電申請及技師簽證費用

編號 No.	名稱及規格 Description & Specifications	數量 Quantity	單位 Unit	單價 Unit Price	複價 Total	備註 General Remarks
七	一F MP 300A工程					
1	台電受電箱(含NFB300A1只)	1	式			
2	一F MP盤附(NFB 300A1只)	1	式			
3	300A外線至B2台電機房受電箱管線工程	1	式			含向台電申請及技師簽證費用
八	地下B1及一F水錶復錶工程					
1	A棟B1 1"英吋水錶復錶	1	只			1.報價均含管線、五金材料及繪圖、向自來水公司申請、技師簽證等一切費用。 2.並須配合建築師及業主需求聯結或管路達指定地點。
2	A棟1F 1"英吋水錶復錶	1	只			
3	B棟B1 1 1/2"英吋水錶復錶	1	只			
4	C棟B1 1"英吋水錶復錶	1	只			
5	C棟1F 1"英吋水錶復錶	1	只			
6	D棟B1 1"英吋水錶復錶	1	只			
7	E棟1F 1"英吋水錶復錶	1	只			
8	E棟B1 1"英吋水錶復錶	1	只			
9	E2棟B1 3/4"英吋水錶復錶	1	只			
10	F1棟B1 3/4"英吋水錶復錶	1	只			
11	F2棟B1 1"英吋水錶復錶	1	只			
九	排水工程					
1	1F：排水設備及管線	2	式			排水設計應納入社區公共污水道
2	B1：排水設備及管線	2	式			排水設計應納入社區公共污水道(如B、F棟位於地下五層筏底)
	小計					
<b>貳、營造工程</b>						
一	假設及保護工程(不含鄰房鑑定)	1	式			
二	鐵捲門工程:鍍鋅板,1.5MM,不含面漆					均須材料證明
1	具一小時防火時效F(60)A防火門(90*H)	1	樞			依建築師指示圖面
2	具一小時防火時效F(60)A防火門(100*H)	4	樞			依建築師指示圖面
3	具一小時防火時效F(60)A防火門(120*H)	2	樞			依建築師指示圖面
4	具一小時防火時效F(60)A防火門(130*H)	2	樞			依建築師指示圖面
5	具一小時防火時效F(60)A防火門(135*H)	1	樞			依建築師指示圖面

編號 No.	名稱及規格 Description & Specifications	數量 Quantity	單位 Unit	單價 Unit Price	複價 Total	備註 General Remarks
6	具一小時防火時效F(60)A防火門(200*H)	3	樁			依建築師指示圖面
7	具一小時防火時效F(60)A防火門(225*H)	1	樁			依建築師指示圖面
8	具一小時防火時效F(60)A防鐵捲門 (320*H)	1	樁			依建築師指示圖面
9	具一小時防火時效F(60)A防鐵捲門 (350*H)	1	樁			依建築師指示圖面
10	具一小時防火時效F(60)A防鐵捲門 (428*H)	2	樁			依建築師指示圖面
11	具一小時防火時效F(60)A防鐵捲門 (451*H)	1	樁			依建築師指示圖面
12	具一小時防火時效F(60)A防鐵捲門 (530*H)	10	樁			依建築師指示圖面
13	具一小時防火時效F(60)A防鐵捲門 (550*H)	1	樁			依建築師指示圖面
14	具一小時防火時效F(60)A防鐵捲門 (578*H)	1	樁			依建築師指示圖面
15	具一小時防火時效F(60)A防鐵捲門 (655*H)	4	樁			依建築師指示圖面
16	具一小時防火時效F(60)A防鐵捲門 (675*H)	1	樁			依建築師指示圖面
17	具一小時防火時效F(60)A防鐵捲門 (735*H)	2	樁			依建築師指示圖面
18	具一小時防火時效F(60)A防鐵捲門 (800*H)	1	樁			依建築師指示圖面
19	不鏽鋼立柱	1	式			
20	安裝工資	1	式			
	小計					
二	鋼梯(型式同現場1F既有鋼梯造型)					
1	B1至1F(W=150CM,H=420CM)	2	座			依設計師指示圖面
2	B1F至B2F(W=140CM,H=360CM)	1	座			依設計師指示圖面
3	鋼梯級深及轉台面水泥抹平處理	3	座			
4	安裝工資(含運費、吊車等)	1	式			
	小計					
三	地坪開口、植筋填補、DECK板封口					
1	280*235CM	1	處			1F
2	800*150CM	1	處			B1F
3	850*150CM	1	處			B1F
4	800*150CM	1	處			B1F
5	830*150CM	1	處			B1F
6	750*350CM	1	處			1F
7	930*350CM	1	處			1F
8	650*450CM	1	處			1F
	小計					
四	B1F地坪整平--高於大部份地坪以敲除方式處理					
1	1230*400*16CM	1	處			B1F
2	860*750*16CM	1	處			B1F
3	1800*950*16CM	1	處			B1F

編號 No.	名稱及規格 Description & Specifications	數量 Quantity	單位 Unit	單價 Unit Price	複價 Total	備註 General Remarks
4	950*450*16CM	1	處			B1F
	小計					
五	輕隔間--1小時防火時效,不含批土油漆					
1	1小時防火牆(矽酸鈣板或石膏板,內塞岩棉)	1000	M2			依現場實際情形為主,佐建築師指示圖面施工,須提供材料證明,報價時請註明
	小計					
六	牆面拆除:					
1	鐵捲門及採光罩室內周圍拆除	11	處			
2	1F-PVC地磚拆除(不含除膠)	1,090	坪			
3	1F、B1柱面包材拆除全部	1	式			
	小計					
七	鷹架工程	1	式			
	小計					
八	鐵作工程(須檢附防火證明)					
1	鋁本色鋼板平推防火門100*210(90度)	11	樘			(1F-5;B1F-6)
2	鋁本色鋼板平推防火門100*210(180度)	2	樘			B1F
3	鋁本色鋼板平推防火門150*210(90度)	1	樘			
4	鋁本色鋼板平推防火門200*210	3	樘			雙開
5	室外烤漆天花鋁板(現況天花鏽蝕損壞處)155*480	2	處			
6	室外烤漆天花鋁板(現況天花鏽蝕損壞處)155*790	1	處			
7	室外烤漆天花鋁板(現況天花鏽蝕損壞處)155*560	1	處			
8	室外烤漆天花鋁板(現況天花鏽蝕損壞處)155*720	1	處			
	小計					
九	前後門面玻璃門更新工程					
1	玻璃門(不鏽鋼框清玻璃) 200*258	4	樘			
2	玻璃門(不鏽鋼框清玻璃) 77*258	2	樘			
3	玻璃門(不鏽鋼框清玻璃)188*209	3	樘			
4	玻璃門(不鏽鋼框清玻璃)203*210	1	樘			
5	正門雙開玻璃門及兩側固定窗(不鏽鋼框清玻璃) 40	1	組			
	小計					
十	防水工程					

編號 No.	名稱及規格 Description & Specifications	數量 Quantity	單位 Unit	單價 Unit Price	複價 Total	備註 General Remarks
1	一樓頂板止漏-頂板裂縫高壓灌注	5	處			
2	地下一樓頂板止漏-頂板列高壓灌注	50	M			
3	管邊止漏-周邊打除,補強	3	處			
4	管邊止漏-高壓灌注	3	處			
	小計					
十一	中庭採光罩玻璃帷幕工程					
1	強化玻璃更新工程	1	式			廠商報價請依現場實際框料規格住明玻璃規格、形式
2	內外側矽利康刮除更新重打					道康寧791、991
3	1F外牆門窗玻璃檢修更新	1	式			
	小計					
十二	清潔工程					
1	1F外牆門窗玻璃窗清潔	1	式			
2	施工後場地粗清、含廢棄物清運	1	式			
	小計					
<b>參、消防工程</b>						
地下一層						
<b>一、火警廣播及標示設備</b>						
1	火警綜合盤線路整理	12	組			
2	廣播迴路查修(含整理固定)	1	式			
3	廣播喇叭L級-5W壁掛式	27	只			
4	出口標示燈C級/壁掛式LED1:1	7	盞			
5	出口標示燈B級/壁掛式LED1:1	13	盞			
6	避難方向燈B級/壁掛式LED雙面1:1	22	盞			
7	緊急照明燈LED燈壁掛式	34	盞			
8	避難器具燈LED小型	4	盞			
9	ABC乾粉滅火器10P	20	具			
10	滅火器放置盒單入/鐵製	20	只			
11	PVC管	1	式			
12	IV線及耐熱電纜線材	1	式			
13	鐵捲門控制盤	7	組			
14	鐵捲門電源回路查修	7	迴			
15	什項另料	1	式			
16	五金另料	1	式			
17	設備更新及安裝工資	1	式			
	小計					
<b>二、室內消防栓設備工程</b>						
1	消防泵浦耐燃電源被拆重新配設8m至MP盤	220	M			
2	既有消防箱內整理	12	組			
3	泵浦缺水信號配管 PVC 管 1/2"	75	M			
4	消防泵浦缺水信號配管 PVC 線 1.6mm	366	M			

編號 No.	名稱及規格 Description & Specifications	數量 Quantity	單位 Unit	單價 Unit Price	複價 Total	備註 General Remarks
5	消防泵浦缺水信號配管線工資	1	式			
	小計					
三、撒水設備						
1	撒水泵浦耐燃電源被拆除重新配設100m <sup>2</sup> 至MP盤	220	M			
2	不銹鋼水箱15RT付腳架(耐酸)	7	組			
3	水箱安裝固定	7	組			
4	鍍鋅鐵管(SGP)CNS6445	1	檯			
5	6"	12	M			
6	4"	30	M			
7	配管另件	1	式			
8	焊工	1	式			
9	消防主幹管配管工資	1	式			
10	新增快速反應優美型灑水頭	2	只			
11	新增設灑水頭配管安裝工資	2	只			
12	集熱板(黑)含安裝	10	片			
13	鍍鋅鐵管(SGP)CNS6445 1-1/2	1	式			
14	配管另件	1	式			
15	既有撒水頭管路整理	1	式			
16	貨梯撒水幹管復原移位	1	式			
17	撒水幹管被切除復原	1	式			
18	自動警報逆止閥壓力開關及蜂鳴器線路查修	2	迴			
19	撒水設備系統壓力測試及恢復	1	式			
20	撒水管路試壓工資	2	區			
	小計					
四、室內排煙設備						
1	排煙機耐燃電源被拆重新配設8m至MP盤	3100	M			
2	排煙機耐燃電源被拆重新配設14m至MP盤	610	M			
3	排煙回路查修	13	迴			
4	新增排煙用偵煙式感知器	1	只			
5	排煙手動啟動開關	3	只			
6	探測器及手動啟動開關配電安裝	1	式			
7	排煙控制盤 30hp	1	組			
8	排煙控制盤15HP	2	組			
9	排煙控制盤 10HP	5	組			
10	排煙控制盤 5HP	2	組			
11	排煙控制盤 更新安裝工資	10	組			
12	840度 耐燃線材	1	式			
13	排煙閘門馬達 更新 (含排煙閘門整理)	16	組			
14	排煙閘門 90*90 (含馬達)	2	只			
15	排煙閘門 80*80 (含馬達)	1	只			
16	排煙風管配合電扶梯移位更新	36	M			
17	風管製作工資	1	式			

編號 No.	名稱及規格 Description & Specifications	數量 Quantity	單位 Unit	單價 Unit Price	複價 Total	備註 General Remarks
18	風管製作工資	1	式			
19	法藍角鐵	1	式			
20	丸條吊架	1	式			
21	防煙垂壁(矽酸鈣板)	112	M			
22	什項另料	1	式			
23	風量調整以配合會勘	1	式			
	小計					
<b>一層</b>						
<b>一、火警廣播及標示設備</b>						
1	廣播主機300W(含音源轉換)	1	台			
2	廣播主機250W(含音源轉換)	1	台			
3	複合式受信總機35L	1	台			
4	火警綜合盤線路整理	8	迴			
5	廣播迴路查修	1	式			
6	出口標示燈B級/壁掛式LED1:1	20	盞			
7	避難方向燈B級/壁掛式LED雙面1:1	10	盞			
8	緊急照明燈LED燈壁掛式	32	盞			
9	ABC乾粉滅火器10P	20	具			
10	滅火器放置盒單入/鐵製	20	只			
11	PVC管	1	式			
12	IV線及耐熱電纜線材	1	式			
13	鐵捲門控制盤	4	組			
14	鐵捲門電源回路查修	4	式			
15	什項另料	1	式			
16	五金另件	1	式			
17	設備更新及安裝工資	1	式			
18	既有消防箱內整理	8	組			
	小計					
<b>二、撒水設備</b>						
1	新增快速反應優美型灑水頭	15	只			
2	新增設灑水頭配管安裝工資	15	只			
3	集熱板(黑)含安裝	13	片			
4	灑水頭上漆	59	只			
5	鍍鋅鐵管(SGP)類CNS6445	1	式			
6	配管另件	1	式			
7	既有撒水頭管路整理	1	式			
8	消防幹管配合電梯移位改管	1	式			
9	自動警報逆止閥壓力開關及蜂鳴器線路查修	2	迴			
10	撒水設備系統壓力測試及恢復	1	式			
11	撒水管路試壓工資	2	區			
	小計					
<b>三、室內排煙設備</b>						
1	排煙回路查修	7	迴			

編號 No.	名稱及規格 Description & Specifications	數量 Quantity	單位 Unit	單價 Unit Price	複價 Total	備註 General Remarks
2	新增排煙用偵煙式感知器	1	只			
3	排煙手動啟動開關	2	只			
4	探測器及手動啟動開關配電安裝	1	式			
5	排煙控制盤40HP	1	組			
6	排煙控制盤10HP	2	組			
7	排煙控制盤7.5HP	3	組			
8	排煙控制盤 更新安裝工資	6	組			
9	840度 耐燃線材	1	式			
10	排煙閘門馬達 更新 (含排煙閘門整理)	7	組			
11	防煙垂壁(矽酸鈣板)	50	M			
12	什項另料	1	式			
13	風量調整	1	式			
	小計					
<b>四、B1消防主幹管上升工程</b>						
1	快速反應優美型灑水頭	98	只			
2	灑水頭移位上升配管安裝工資	98	只			
3	鍍鋅鐵管(SGP)類CNS6445					
A	6"	78	M			
B	4"	108	M			
C	2 1/2"	18	M			
D	1 1/2"	168	M			
E	1"	342	M			
4	配管另件	1	式			
5	焊工	1	式			
6	消防主幹管配管工資	1	式			
7	撤水設備系統壓力測試及恢復	1	式			
8	撤水管路試壓工資	1	區			
	小計					
<b>伍、發電機設備工程</b>						
1	發電機耐燃電源被拆重新配200m至MP盤	M	180			
2	發電機電池及充電器被拆重新安裝	2	組			
3	發電機ATS	2	組			
4	發電機系統保養(換機油及水箱水更換)	2	組			
5	發電機系統配管安裝及系統恢復工資	2	組			
6	MP盤按裝·線路配置	2	組			
7	柴油	640	L			
8	防液堤&殘油坑製作	2	處			
9	什項另料	1	式			
	小計					
合計						
5%稅金						
總計						



編號 No.	名稱及規格 Description & Specifications	數量 Quantity	單位 Unit	單價 Unit Price	複價 Total	備註 General Remarks
<p>報價廠商印鑑(大小章)：</p> <p style="text-align: right;">報價日期：    年    月    日</p>						
備註	<p>壹、水電工程：</p> <p>1.廠商參與比價時，報價單內需檢附報價單價分析表。</p> <p>2.報價廠商同意並知悉上述全部報價均包含工資、五金材料及向台電、自來水公司申請、繪圖、技師簽證等一切費用，並負有向台電、自來水公司完成取得送電及送水之一切義務。</p> <p>3.材料需求：無熔絲斷路器(士林)、漏電保護斷路器(士林)、電盤箱體(靜電粉體塗裝 SS41 2.0t 附中門式 ISO 認證之專業廠)、PVC管(南亞)、電線電纜(太平洋、華新麗華)、給水管(不鏽鋼被覆)</p> <p>貳、營造工程</p> <p>上述全部工程，報價廠商同意簽約後應受業主及業主委任之建築師指示施工或變更，並不得追加工程，採責任施工，業主將保留尾款至取得使用類組變更併室內裝修審查竣工許可後一個月。</p> <p>參、消防工程：</p> <p>上述全部工程，報價廠商同意簽約後應受業主及業主委任之建築師指示施工或變更，及於完工後須向新北市政府取得複驗文件或任何可證明全部竣工及通過新北市主管單位證明。</p> <p>上述各工項廠商同意參加比價報價已知悉並自行確認、勘估現場實際情形，瞭解業主需求，並依其需求規劃報價，全部報價均包含規費、技師簽證費、工資、五金材料、社區裝潢保證金等費用，實際數量及規格、位置，應依簽約時及建築師指示為主，不得再追加。</p>					