

室內裝潢拆清暨廢棄物清除工程 比價單

客戶名稱：台灣金聯資產管理股份有限公司

日期：105.03.28

工程名稱：北市內湖區民權東路6段180巷6號7樓全戶室內裝潢拆清工程

聯絡人：曾琮原

電話：(02)2568-3355 #612

工程地址：北市民權東路6段180巷6號7F

傳真：(02)2568-3489

項次	工項	單位	數量	單價	複價	備註
一	木作拆除					
1	暗架天花板拆除	m2	1,965			含拆除後： 1. 牆面釘頭拔除。 2. 保留部分安全照明燈具復原。 3. 電纜電線整理固定。
2	木作牆及輕隔間牆拆除	m2	1,221			
3	現有木櫃拆除	m2	160			
4	蒸氣室木作拆除	m2	88			
5	木作架高地坪拆除	m2	1,281			
6	木作拆除後廢棄物搬運(7樓至B1)	工	40			
7	木作垃圾清運	車	80			
二	RC牆及磚牆拆除					
1	浴室隔間拆除(含衛浴設備)	m2	422			含拆除後： 1. 牆面釘頭拔除。 2. 地坪凸起整平。 3. 電纜電線整理固定。
2	R.C牆及磚牆拆除	m2	864			
3	RC牆及磚牆拆除後廢棄物搬運(7樓至B1)	工	80			
4	RC牆及磚牆拆除後垃圾清運	車	100			
三	SPA池及RC地坪墊高拆除					
1	SPA池拆除	m2	69			含拆除後： 1. 牆面釘頭拔除。 2. 地坪凸起整平。 3. 電纜電線整理固定。 4. 落、排水孔PC封平。
2	RC地坪墊高打除(高60CM)	m2	684			
3	SPA池及RC地坪拆除後廢棄物搬運(7樓至B1)	工	120			
4	SPA池及RC地坪拆除後垃圾清運	車	120			
四	原有廢棄物清理及樓梯間機房清空					
1	原有廢棄物清理及樓梯間機房清空	工	2			
2	廢棄物搬運(7樓至B1)	工	2			
3	垃圾車	車	4			
	小計	式				
	營業稅(5%)	式				
	合計	式				
	總計					

1. 本工程採購案採總包價法，所有工項金額均含工、料價格，工項之數量、品牌、型號等請參與比價廠商自行評估，**建材於施工前，須經甲方認可。**

2. 承攬商應於接到業主通知開工日起三個日曆天內正式開工；**完工後承攬商需以書面告知業主辦理驗收。**

3. 本工程所產生之廢棄物，應依廢棄物清理法、噪音管制法等相關規定妥善處理，不得任意棄置；如有違反相關法令規定一切責任均由承攬商承擔。大樓清潔費繳費日數為承攬契約日數，惟如乙方逾期施工仍應按日繳納清潔費至驗收完成日止。

4. 承攬商施工期間，須考量工地安全必要時加裝安全防護措施，保障施工人員安全；施工期間發生任何狀況及工安事故由承攬商自行負責。

廠商名稱：

負責人：

統一編號：

聯絡電話：

聯絡人：

傳 真：

通訊地址：

公司章	負責人

中 華 民 國 105 年 月 日