

台灣金聯資產管理(股)公司邀標報價單

12樓機房搬遷移暨資一部經理室室內裝修及 11、12樓大辦公室區域塑膠地磚更新室內裝修工程

客戶名稱：台灣金聯資產管理股份有限公司

電話：02 2568 1574

交貨地點：台北市南京東路二段85號11、12樓

報價單日期：

聯絡人：張康華 先生

傳真：02-2568-1422

工程時間：80個工作天

項目	產 品 說 明 及 規 範	單位	數量	優惠價	總價	備註
	11樓					
一	拆除工程 (11F)					
1	貨梯區地坪施工防護	式	1			
2	明架天花板拆除清運(室內 17坪)	式	1			
3	木作櫃拆除清運 4.5米	式	1			
4	石膏板隔間拆除清運 29米	式	1			
5	室內樓梯塑膠地磚拆除清運 8坪	式	1			
6	門片/門框拆除清運 3組	式	1			
7	施工範圍內壁紙拆除清運 6坪	式	1			
二	隔間工程 (11F)					
1	機房雙層石膏板隔間	m ²	46			
2	機房隔間夾磁波消磁板 譽騰	m ²	39			
3	機房矽酸鈣板輕鋼架天花板	坪	10			
4	機房不銹鋼菱形網加門	才	76			
5	機房不銹鋼60A防火門 110W*214H	樘	1			
6	會議室/資一經理室單層石膏板隔間	m ²	36			
7	隔間新製後製門片 KD	樘	2			
8	會議室/資一經理室石膏板輕鋼架天花板	坪	9			
9	會議室/資一經理室PVC踢腳板	尺	149			
10	會議室/資一經理室/機房 隔間牆壁紙	坪	60			
三	佈線及電力工程 (11F)					
1	原會議室/經理室/事務區電力及燈具卸除	式	1			原管不抽線
2	原會議室/經理室/事務區電話網路線卸除	式	1			原管不抽線
	(端點由網路/電話廠商卸除)					
3	會議室/資一經理室壓條	式	1			打溝改壓條
4	會議室/資一經理室/機房 LED平板燈 舞光	盞	20			
5	會議室/經理室/機房 電燈開關配置	開	4			
6	會議室/經理室 110V插座配管線及安裝	組	6			
7	電話插座配管線面板	組	4	0	0	業主另行發包

8	網路插座配管線面板CAT6.	組	4	0	0	業主另行發包
9	新設機房冷氣電源	迴	2			
10	12樓機房拆卸的電盤移至11樓安裝	式	1			
11	11樓機房110V插座配置	組	10			
12	新設機房配電盤電源配線	式	1			
四	空調工程 (11F)					
1	會議室/經理室/機房 原空調出風口	口	6			
2	大金變頻吊隱式單冷RZF125CVLT 12.5kw	組	2			
	室外機FBA125BVLT					
3	機器安裝架 白鐵	組	2			
4	被覆銅管	式	1			
5	控制線2.0x四線	式	1			
6	配管安裝工資	式	1			
7	集風箱	台	2			
8	保溫軟管	式	1			
9	新增出風口輕鋼架四垂方型	個	6			
10	迴風板輕鋼架型	片	4			
11	風管安裝工資	式	1			
12	定時開關箱	個	1			
五	地面裝飾材 (11F)					
1	部分地坪加貼塑膠地磚 浦麗華37系列	坪	205			詳見圖說
	原家具屏風保留施工 (主管室暫時不施工)					
2	機房500型合金鋼高架地板 HPL	坪	9		0	
六	其他					
1	會議室/經理室 原家具保留拆組搬運工資	式	1			
4	完工後保護拆除清運	式	1			
	12樓					
一	地面裝飾材					
1	部分地坪加貼塑膠地磚 浦麗華37系列	坪	101			詳見圖說
	原屏風工作站不動施工(主管室暫不施工)					
二	其他					
1	完工後保護拆除清運	式	1			
2	階梯金屬壓條及貼工補貼	式	1			
3	機房手持二氧化碳氣體滅火器10型+基座	只	2			

4	11F/12F 工程施工管理費8%	式	1			
5	文具室雙面單層石膏板隔間	m ²	7			
6	文具室PVC踢腳板	尺	20			
7	文具室 隔間牆壁紙	坪	11			
8	文具室輕鋼架石膏板天花板	坪	3.5			
六	室內裝修審查					
1	裝修工程局部室內裝修審查費	式	1			
	(內含市政府規費及建築師審查費)					
2	調閱圖說及影印與交通費用	式	1			
	特別說明：					
	本案件本設計公司會局部室內裝修審查報審					
*	上述報價不含電話/網路佈線與設備施工					
*	塑膠地磚不含11樓及12樓之房間內空間					
		式				

小計：	0	
稅額：	0	
總價：	0	

客戶簽名：

電話：經辦人：

傳真：

地址：

統一編號：

